
Offre	16.15.058.1	Echandens, le 25 mars 2015
Objet	Salle la Rotzérane Vestiaires Quartier Pré-Clos 1852 Roche VD	Affaire traitée par Georges Dey Conducteur de travaux Mobile: 079 401 50 49 dey.georges@ch.sika.com

Contacts	Commettant Commune de Roche Administration communale Maison des Saulniers C.P. 27 1852 Roche VD Tel. 021 960 31 14 Fax 021 960 38 72	Direction des travaux Commune de Roche Administration communale Maison des Saulniers C.P. 27 1852 Roche VD Tel. 021 960 31 14 Fax 021 960 38 72 Respons. Monsieur Eric Hoffmann Mobile d 079 637 23 92 eric.hoffmann@roche-vd.ch
-----------------	--	---

Prestation	Revêtement de sols au Sikafloor-156 - Sikafloor-264 - Sikadur-Combiflex SG		
Prix	Total brut de l'offre	CHF	46'480.00
	Sous-total	CHF	46'480.00
	8.00 % TVA	CHF	3'718.40
	Total de l'offre incl. TVA	CHF	<u>50'198.40</u>

Conditions	Indications de prix	Les travaux seront exécutés selon descriptif de notre offre.
	Validité de l'offre	pendant 3 mois après la préparation de l'offre.
	Cond. de paiement	30 jours net
	Conditions	La base de cette offre est la norme SIA 118 (2013).

Avec nos meilleures salutations



Georges Dey



Doris Taibo.



Offre N° 16.15.058.1

Code	Prestation	Unité	Quantité	Prix	Montant
0	Conditions et remarques				
0.1	Propriétés intellectuelles				
0.11	Cette offre ainsi que les plans et autres documents joints à la présente sont propriété intellectuelle de l'entreprise SikaTravaux SA et ne peuvent être transmis, reproduits ou utilisés d'une quelconque façon par des tiers, sans l'autorisation écrite de SikaTravaux SA .				
0.2	Normes				
0.21	S'applique pour l'exécution des travaux, la Norme SIA 118 (Édition 1977/1991.) Conditions générales pour les travaux de construction.				
0.25	<i>Directives SUVA</i>				
0.251	Prévention des accidents dans les travaux de construction.				
0.261	Les directives des fabricants de matériaux sont à prendre intégralement en considération lors de l'exécution des travaux.				
0.3	Conditions des métrés				
0.31	Sont valables les prescriptions de métré SIA. S'il n'y a pas de prescriptions adéquates SIA, la prise de métré se fera sur le chantier.				
1	Données de base de l'offre				
1.1	Situation Salle de la Rotzérane Quartier Pré-Clos 1852 Roche.				
1.11	Visite locale du: 9 février 2015.				
1.130	Nous vous prions de contrôler les métrés et de régler les éventuelles différences.				
1.132	Le descriptif est fondé sur une vision sommaire de l'ouvrage. L'offre ne contient pas de réserves pour les défauts cachés ou imprévus.				



Offre N° 16.15.058.1

Code	Prestation	Unité	Quantité	Prix	Montant
1.6	Etendue de la garantie / garantie				
1.612	Délai de garantie selon SIA 118, Art. 172, Responsabilité: 2 ans, respectivement 5 ans pour tous les défauts cachés, selon SIA 118, Art. 179				
1.68	Assurances				
1.681	Responsabilité civile: Assurance La Bâloise N° de police: 30/5.012.475 Prestations : CHF 500'000.-- par événement et par année d'assurance pour l'ensemble des dommages corporels et matériels Franchise: CHF 20'000.--				
1.682	Responsabilité civile: XL-Insurance Switzerland Ltd N° de police: CH00003018LI11A Prestations : CHF 5 Mio. par événement et période d'assurance pour dommages corporels et matériels confondu Franchise: CHF 500'000.--				
1.9	Délais / Programme de chantier				
1.931	Pour l'exécution des travaux décrits dans notre offre, nous aurons besoin d'environ 10 jours ouvrables.				
3	Prestations dues par le M.O				
3.11	Mise à disposition d'une place de parc pour les véhicules (tension 230V respectivement 400V 32A 4-5 pôles) et eau (3/4", 4 bars) ainsi que la garantie du libre accès aux places de travail.				
3.111	- Courant, eau, lumière - place d'installation - démontage d'installation, ou appareils dans la zone de travail - nettoyage soigné après le travail terminé - repérage des conduites dans la construction en béton - démontage préalable des plinthes.				



Offre N° 16.15.058.1

Code	Prestation	Unité	Quantité	Prix	Montant
3.15	Usage des WC.				
3.414	Température min. du support + 12 ° C Humidité relative max. de l'air 75 % H.R Humidité max. du support 4 % par chauffage au sol max. 2 %				
5	Installation				
5.1111	Transport, entretien et location de tous les outils, machines nécessaires, pour la durée des travaux. Il est prévu une seule intervention.	gl	1	1'250.00	1'250.00
7	Travaux préparatoires.				
7.1	Protections.				
7.1113	Couvrir et protéger les surfaces dans la zone de travail, etc. avec des feuilles plastique.	gl	1	450.00	450.00
7.4	Travaux de préparation du support. Carrelage.				
7.43	Elimination de la pellicule de ciment et ouverture de pores et de cavités, proches de la surface, prête à recevoir un enduit ou un revêtement.				
7.431	Manuellement, par, ponçage fraisage, etc., y compris nettoyage ultérieur, ramassage des déchets et transport dans la benne.				
7.4311	Surfaces horizontales jusqu'à 5 % de pente.	m2	190	27.00	5'130.00
7.4358	Supplément pour travaux le long des murs, plinthes, etc.	m	170	17.00	2'890.00
8	Évacuation des déblais.				
8.2	Évacuation des déblais dans la benne de l'entrepreneur.				



Offre N° 16.15.058.1

Code	Prestation	Unité	Quantité	Prix	Montant
8.2121	Chargement de matières inertes comme les gravats de béton et mortier, etc. et évacuation, par le magasin de l'entrepreneur (benne à 1 composant).	gl	1	650.00	650.00
36	Système Sikadur-Combiflex SG Etanchéité des reprises de bétonnage, fissures ou joints de dilatation dans les ouvrages en béton armé avec Sikadur-Combiflex.				
36.01	Ponçage, bouchardage ou sablage du béton / élimination de la pellicule de ciment et nettoyage soigné. Spatulage de colle époxy Sikadur sur les surfaces préalablement traitées et enrobage d'une feuille Sikadur-Combiflex SG. Spatulage en pleine surface de la feuille avec la colle de résine Sikadur, comme couche de protection, sur les 2 côtés sur 2 cm courant environ.				
36.2	Joints de reprise.				
36.221	Joints de reprise horizontaux sol- raccord paroi (d'angle, intérieur).				
36.2213	Sikadur-Combiflex SG-10 /1.0 mm, largeur 20 cm.	m	170	61.00	10'370.00
71	Revêtements de sol à base de résines synthétiques.				
71.04	Restrictions : - température du support + 12° C minimum, - humidité relative de l'air 75 % maximum - humidité du support 4% maximum - par chauffage au sol 2% maximum - âge minimum du support lié au ciment 4 semaines.				
71.2	Travaux préparatoires spéciaux.				

Offre N° 16.15.058.1

Code	Prestation	Unité	Quantité	Prix	Montant
71.2123	Travaux ponctuels de réparation de carrelage, reprofilage avec du mortier époxy, Sikafloor-156, y compris couche d'apprêt de Sikafloor-156, 0.3 kg/m ² . Consommation de mortier Sikafloor-156: 22 kg/1 cm Estimation d'épaisseur: 1 cm. Travaux effectués en régie, comprenant main-d'oeuvre, inventaires et matériaux.	h	10	148.00	1'480.00
71.33	Revêtements - Epoxy.				
71.336	Sikafloor-264 revêtement époxy à saupoudrer Revêtement antidérapant et antiabrasif avec bonne résistance chimique. Construction: couche de base: Sikafloor-264, exempt de solvant, saupoudrer avec sable de quartz, granulat selon structure désirée Couche de couverture: Sikafloor-264 Voir la fiche technique du produit pour d'autres renseignements, propriétés et résistances.				
71.3361	Epaisseur de couche: 2.5 mm environ Couche de couverture: Sikafloor-264, tirée sur granulat Consommation: A+B+C: 2.4 kg/m ² environ saupoudrage: Sikadur-501, 2.5 - 3 kg/m ² environ Couche de couverture: Sikafloor-264, 0.800 kg/m ² Surface: selon exigence Teintes: gris silex RAL 7032, autres teintes, sur demande.	m ²	190	91.00	17'290.00
71.80	Travaux annexes.				
71.8003	Confection de plinthe avec gorge H ≥ 12 cm, épaisseur: 2 mm y compris revêtement suivant pos. 71.3361.	m	170	41.00	6'970.00



Offre N° 16.15.058.1

Code	Prestation	Unité	Quantité	Prix	Montant
------	------------	-------	----------	------	---------

Total de l'offre excl. TVA

CHF 46'480.00

TVA et conditions de paiement voir en page de garde

SikaTravaux SA

Georges Dey

Doris Taibo